

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	KONTYNUACJA PRAC PRACE REMONTOWO - KONSERWATORSKIE - CERKIEW GREKOKATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA BYSTRE		
1	IMPREGNACJA ŚCIAN ZRĘBOWYCH POD SOBOTAMI		
1.1	Roboty odgrzybieniuowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych	m2	229,21
1.2	Uzupełnienia ubytków	szt	10,00
1.3	Impregnacja impregnatem ściany zrębu poniżej sobót	m2	229,21
2	PODŁOGA		
2.1	Rozbiórka podłogi drewnianej, nie przeznaczonej do ponownego montażu	m2	202,53
2.2	Rozbiórka legarów podłogowych	m	100,00
2.3	Wykop pod pecki legarowe	szt	352,00
2.4	Pecki pod legary	szt	352,00
2.5	Montaż kotew mocujących legary	szt	176,00
2.6	Legary podłogowe-przygotowanie i montaż	m	352,30
2.7	Podłogi z desek gr. 50 mm	m2	202,53
2.8	Wiercenie otworów w celu montażu kołków - kołkowanie desek podłogowych	otwór	350,00
2.9	Osadzenie kołków w gotowych otworach	szt	350,00
2.10	Impregnacja elementów drewnianych impregnatem	m2	202,53
2.11	Ocyklinowanie mechaniczne posadzki	m2	202,53
2.12	Lakierowanie podłogi	m2	202,53
3	PODMURÓWKA		
3.1	Podstemplowanie zagrożonych ścian, robocizna i sprzęt w celu przemurowania kamiennej podmurówki	m	38,34
3.2	Podstemplowanie zagrożonych ścian, materiały	m3	0,77
3.3	Rozbiórka ręczna fundamentów z kamienia	m3	7,67
3.4	Podkład żwirowy pod mur z kamienia	m3	1,92
3.5	Wykonanie fundamentów z kamienia-70% kamień z odzysku	m3	7,67
3.6	Spoinowanie fundamentów z kamienia	m2	15,34
4	INSTALACJA ODGROMOWA		
4.1	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8 m,	m	34,95
4.2	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzonych, z pręta - drut Fe/Zn fi 8	m	145,60
4.3	Iglice odgromowe przy krzyżach	kpl	2,00
4.4	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężone pionowe mocowane na wspornikach obsadzonych, zpręta - drut Fe/Zn fi 8	m	125,00
4.5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120 mm2	szt	10,00
4.6	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, z pręta o śr.do 10 mm	szt	10,00
4.7	Złącza, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych,	szt	30,00
4.8	Złącza, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt - płaskownik	szt	10,00
4.9	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na drewnie	szt	10,00
4.10	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt	10,00
5	POKRYCIE Z GONTÓW SOBOTY		
5.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	39,87
5.2	Rozebranie pokrycia z gontów zniszczonych	m2	39,87
5.3	Opryskanie konstrukcji sobót impregnat od spodu	m2	39,87
5.4	Ołacenie dachów żerdziami	m2	39,87
5.5	Krycie dachów gontami podwójnie	m2	39,87
5.6	Dodatek za krycie przy narożach	m2	39,87
5.7	Impregnacja pokrycia z gontów impregnatem	m2	39,87